

Liite 2
VE1

Alkuperäisen suunnitelman rakentamiskustannukset:

- 0,26 km kaivu, haja-asutus
- 0,36 km AHX150W KJ-maakaapelin asentaminen
- 0,2 km AX95 PJ-maakaapelin asentaminen
- 1 kpl haaroituskaappeja
- 3 kpl pylväspäätteitä
- 3 kpl kojeistopäätteitä (pistokepäätteet)
- 3 kpl ylijännitesuojat pistokeliitäntään
- 3 kpl ylijännitesuojat pylväspäätteeseen
- 3+1 puistomuuntamon rakentaminen
- 50 kVA muuntaja
- 1 kpl 160 A jonovarokeytkin

Energiaviraston (EV) hinnoilla kokonaiskustannukset yhteensä: 56190 €

Uusi haaroituskaappi

Uusi maakaapelireitti
merkitty punaisella

Uusi
puistomuuntamo

0 0,03 0,07 0,13

Kilometriä