Pappilantien katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen asettaminen nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta 02.12.2026
6991/10.03.01.00/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
suunnitteluinsinööri Tanja Kaipainen, puh. 044 718 5420
kaupungininsinööri Ari Kainulainen, puh. 044 718 5655
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

elinvoimajohtaja Timo Antikainen

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa julkisesti nähtäville otsikossa mainitun katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen.

Päätös

Selostus

Suunnitelmaehdotus koskee Linnanpellon kaupunginosassa sijaitsevaa Pappilantietä sekä Pappilantien ja Päivärinteenkadun liittymäaluetta. Suunnittelu käsittää jalankulku-, pyöräily- ja ajoneuvoliikenteen järjestelyt Päivärinteenkadun liittymässä sekä ajonopeuksia alentavat hidastetöyssyt Papinkujan liittymän läheisyydessä.

Suunnitelmaehdotuksessa liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parannetaan tarkistamalla reunakivilinjauksia, uudistamalla suojatiejärjestelyjä sekä rakentamalla kiveys- ja viheralueita liittymän ympäristössä. Pappilantien liittymäaluetta jäsennetään linjaamalla liittyminen Päivärinteenkadulle kohtisuoraan.

Jalankulun liikenneturvallisuutta parannetaan selkeyttämällä suojateiden ylityspaikkoja ja lyhentämällä suojatien ylitystä niemekkeellä. Niemekkeeseen asennetaan pollari kiinnittämään ajoneuvojen huomiota kapenevasta ajoradasta. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät lähes ennallaan. Nykyiset kiinteistöjen ajoliittymät säilyvät ennallaan. Olemassa olevat istutusalueet ja pensasaidat säilytetään tai ennallistetaan tarvittavilta osin.

Suunnitelmaehdotuksessa liittymäalueen muutoksien takia hulevesikaivojen sijainteja tarkistetaan ja kuivatusta parannetaan viheralueilla sivuojilla. Risteysalueen linjausmuutokset vaikuttavat hulevesikaivoihin, uudet ritiläkaivot asennetaan kadun alimpiin kohtiin. Liittymäalueella vähennetään hulevesien pääsyä kiinteistöjen pihoille muuttamalla kadun sivukaltevuuksia.

Suunnittelualue on Kuopion kaupungin omistuksessa ja alueella on voimassa oleva asemakaava.

Suunnitelmaehdotus on esitetty piirustuksessa 0225/1. Tarkempi suunnitelmaselostus liitteenä.

Kustannukset

Kohteen kokonaiskustannusarvio on n. 60 000,-
Kustannusarvio sisältää väylä-, viheralue-, kuivatus-, valaistus- ja liikenteenohjausrakenteiden sekä työmaa- ja tilaajatehtävien kustannukset.

Aikataulu

Kohde on tarkoitus toteuttaa vuoden 2027 aikana.

Kunnossapitoluokka

Pappilantie kuuluu kunnossapitoluokkaan 3 ja jalankulun ja pyöräilyn väylät kunnossapitoluokkaan 2. Kunnossapitoluokkiin ei esitetä muutoksia.

Sovelletut säännökset

Alueidenkäyttölaki 85 § ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 33 §.

Vaikutusten arviointi

Alueen liikenneturvallisuus paranee.

Liitteet 6991/2024 Suunnitelmaselostus
6991/2024 Asemapiirustus ja poikkileikkaus Pappilantie
6991/2024 Vaikutusten ennakkoarviointi Kuopion kaupungin päätöksenteossa