MAISEMATYÖLUVAN ALUERAJAUS

Ojapainanne

Luiska 1:2

Liittyman alle rumpuputki (SN8) (sijainti viitteellinen)

Ojapainanne (avo-oja)

Maaluiskan yläreuna

Luiska 1:1

Luiskan alareuna

Luiska 1:2

Luiska n.1:4

Luiskan alareuna

Ojapainanne (avo-oja)

Luiska 1:1

Ojapainanne ja vastapenger

Vitostie

| | | |
|---|---|---|
| Aesi | 8 510 | m2tr |
| Atas | 6 140 | m2tr |
| PM | 1 700 | m3ktr |
| ML | 13 250 | m3ktr |
| L | 20 | m3ktr |
| Lm2 | 75 | m2tr |
| TÄ | 8 630 | m3ktr (massanv.) |
| TLo | 6 140 | m3rtr |

# MERKINTÖJEN SELITYKSET

| | | |
|---|---|---|
| Aesi | m2 | ARVIOITU ESIRAKENNETTAVAN ALUEEN PINTA-ALA m2tr |
| Atas | m2 | TONTIN TASAUKSEN PINTA-ALA m2tr |
| PM | m3 | ARVIOITU POISTETTAVIEN PINTAMAIDEN MÄÄRÄ m3ktr |
| ML | m3 | ARVIOITU MAALEIKKAUSMÄÄRÄ m3ktr |
| L | m3 | ARVIOITU LOUHINTAMÄÄRÄ (korkeus h > 1m) m3ktr |
| Lm2 | m2 | ARVIOITU NELIÖLOUHINTAMÄÄRÄ (korkeus h < 1m) m2tr |
| TÄ | m3 | ARVIOITU TIIVISTETTÄVÄ TÄYTTÖMÄÄRÄ m3rtr |
| TLo | m3 | ARVIOITU PINTAAN TULEVAN LOUHETÄYTTÖKERROKSEN MÄÄRÄ m3rtr (tätä kerrosta ei tiivistetä) |

10 KORTTELIN NUMERO

(2) TONTIN NUMERO

91.75 VALMIIN ESIRAKENNETUN PINNAN TASO

POIKKILEIKKAUKSEN SIJAINTI

RAKENNETTAVA UUSI RUMPUPUTKI

*KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000*
*KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27*

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| | MUUTOS/TÄYDENNYS | PÄIVÄYS | NIMI |

| | | |
|---|---|---|
| Kohde<br>*HILTULANLAHTI (36), KUOPIO*<br>*ITÄ-MATKUKSEN YRITYSTONTTI*<br>*Kiinteistö 297-36-10-2*<br>*Vitostie 1899, Kuopio* | Piirustuksen sisältö<br>*TASAUSPIIRUSTUS ESIRAKENTAMINEN* | Mittakaava<br>*1:500* |
| | Piirustuslaji<br>*GEOSUUNNITELMA* | |
| **KUOPIO**<br>KAUPUNKITEKNIIKKA, KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU<br>PL 1097 (SUOKATU 42), 70111 KUOPIO<br>www.kuopio.fi | Päiväys *15.10.2026*<br>Hyv.<br>Asemak. tark.<br>Suunn./Tark. *M.MARTIKKALA*<br>Piirt. *M.MARTIKKALA* | Suunn. alue *259J15*<br>As.nro *8473/2024*<br>Projektinro *0251*<br>Piir. nro *GEO-104* |